

Smlouva o dílo č. 2022/5110/0099

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Němčice
sídlo:	Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště
IČ:	00580589
statutární orgán:	Jaroslav Štěpánek, starosta obce
tel., fax:	+420 466 415 411
e-mail:	nemcice@seznam.cz

Zhotovitel:

název:	INSTAV Hlinsko a.s.
sídlo:	Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ:	25284959
zápis v OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
statutární orgán:	Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
tel., fax:	469 311 847
mobil:	725 601 953
e-mail:	info@instav.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsaných, dílo „**Oprava místní komunikace - Němčice**“ a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem „Oprava místní komunikace - Němčice“ zpracovanou společností:

Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, zodpovědným projektantem: Ing. Michal Hornýš, ČKAIT 0602053, tel: +420 724 322 580, e-mail: michal.hornys@prodin.cz, z 02/2022.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Stavba se nachází v obci Němčice v zastavěném území. Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace, která je napojena na silnici III/2985. V současném stavu je komunikace bez souvislého zpevněného krytu. Dále dojde k opravě stávajícího propustku a vybudování nového VO.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou uchazeče podanou ke dni 20. 06. 2022, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: po podpisu SOD a protokolárním předání staveniště (předpoklad červenec 2022)

Ukončení doby plnění: nejpozději do 15. 11. 2022 (vč. vyklizení staveniště)

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	5 433 190,21 Kč
DPH 21 % *)	1 140 969,94 Kč
Cena včetně DPH	6 574 160,15 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 20. 06. 2022, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 1, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavenosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednatelům neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednatelům.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné záборы, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetích osob.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po

- dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.


Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy č.1 - nabídka uchazeče podaná k 20. 06. 2022 včetně oceněného rozpočtu

Němčice, dne 20. 9. 2022

V Hlinsku, dne2022



objednatel

Jaroslav Štěpánek, starosta obce



zhotovitel

Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

INSTAV
INSTAV Hlinsko a.s.
Tyřkova 633
539 01 Hlinsko
IČO: 25284959
DIČ: CZ252849.9
Tel: 469 511 847

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21061
Stavba: Oprava místní komunikace Němčice

KSO:
Místo: Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:
INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:
Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:
Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2021

IC:
DÍČ: 25284959

IC:
DÍČ: CZ25284959

IC:
DÍČ: 25292161

IC:
DÍČ: CZ25292161

Cena bez DPH		5 433 190,21
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 433 190,21
	15,00%	0,00
		Výše daně 1 140 969,94
Cena s DPH	v CZK	6 574 160,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



INSTITAV s.r.o.

INSTITAV Hlínsko a.s.
Tvořiva 833
520 01 Hlínsko
IČO: 25784559
DIČ: CZ25784559
Tel: 460 311 647

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21061

Stavba: Oprava místní komunikace Němčice

Místo: Němčice

Datum: 13. 12. 2021

Zadavatel: Projektant: Prodin a.s., K Vápence

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel: 2745, 530 02 Pardubice

Bc. Jakub Zítka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 001	Všeobecné položky	5 433 190,21	6 574 160,15
SO 001.1	Všeobecné položky	119 000,00	143 990,00
SO 001.2	Všeobecné položky	57 000,00	68 970,00
		62 000,00	75 020,00
SO 101.1	Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - uznatelné	1 927 259,86	2 331 984,43
SO 101.2	Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - neuznatelné	476 144,11	576 134,37
SO 102	Komunikace km 0,060 00 - 0,098 55 - neuznatelné	834 465,16	1 009 702,84
SO 103	Příčný propustek km 0,065 50 - neuznatelné	1 765 564,36	2 136 332,88
SO 401	Veřejné osvětlení - neuznatelné	310 756,72	376 015,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Soupis:

SO 001.1 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodlín a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 12. 2021

IC:
DÍČ:

IC:
DÍČ:

IC:
DÍČ:

IC:
DÍČ:

25284959
CZ25284959
25292161
CZ25292161

Cena bez DPH		57 000,00
DPH základní snižena	Základ daně 57 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		68 970,00
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Soupis:

SO 001.1 - Všeobecné položky

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodin a.s., K
Vápence 2745, 530

Zpracovatel:

02 Pardubice
Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 000,00

57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Soupis:

SO 001.1 - Všeobecné položky

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Datum: 13. 12. 2021

Projektant: Prodlín a.s., K Vápence 2745, 530

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

PČ p	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----------	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 000,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	012103001	Vyřízení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012103002	Vyřízení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	030001008	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	034503001	Informační tabule pro propagaci dotace	kus	2,000	10 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Soupis:

SO 001.2 - Všeobecné položky

KSO:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 12. 2021

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

25284959

IC:
DIČ:

CZ25284959

IC:
DIČ:

25292161

IC:
DIČ:

CZ25292161

Cena bez DPH		62 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 62 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 020,00 0,00
Cena s DPH		75 020,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Soupis:

SO 001.2 - Všeobecné položky

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodín a.s., K
Vápenice 2745, 530

Zpracovatel:

02 Pardubice
Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 000,00

62 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Soupis:

SO 001.2 - Všeobecné položky

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Datum: 13. 12. 2021

Projektant:

Prodlín a.s., K
Vápenice 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							62 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	10,000	3 700,00	37 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - uznatelné

KSO:

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2021

IC:
DIČ:

IC: 25284959
DIČ: CZ25284959

IC: 25292161
DIČ: CZ25292161

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 1 927 259,86

DPH základní snížená	Základ daně 1 927 259,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 404 724,57 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 2 331 984,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - uznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodin a.s., K
Vápenice 2745, 530
02, Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	227 684,69
2 - Zakládání	28 475,81
4 - Vodovodné konstrukce	15 562,50
5 - Komunikace pozemní	1 289 844,72
8 - Trubní vedení	2 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210 552,00
997 - Přesun sutě	141 186,08
998 - Přesun hmot	11 329,06

1 927 259,86

1 927 259,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - uznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodin a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	52,000	68,75	227 684,69	
	VV		35+6		41,000		3 575,00	
	VV		"předlaždění stávající dlažby"11		11,000			
	VV		Součet		52,000			
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	62,000	68,75	4 262,50	
	VV		35+2		37,000			
	VV		"předlaždění stávající dlažby"9,5+15,5		25,000			
	VV		Součet		62,000			
3	K	113107225	Odstaňování podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	345,000	106,25	36 656,25	
	VV		"pro novou komunikaci - tl. 450 mm"345		345,000			
4	K	113107322	Odstaňování podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,000	47,50	1 662,50	
	VV		"původní komunikace - tl. 150 mm"35		35,000			
5	K	113107332	Odstaňování podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,375	337,50	2 151,56	
	VV		"přídlažba"(8+17,5)0,25		6,375			
6	K	113202111	Výhrábní obrub krajníku obrubníku stojatých	m	108,000	87,50	9 450,00	
	VV		"silniční obrubník"8+17,5+12+49+3,5		90,000			
	VV		"chodníkový obrubník"18		18,000			
	VV		Součet		108,000			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	70,000	56,25	3 937,50	
	VV		"tl. 100 mm"70		70,000			
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	155,025	162,50	25 191,56	
	VV		"sanace aktivní zóny v případě neúrodného odloží, pouze se souhlasem TDI - tl. 450 mm"344,50,45		155,025			
9	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,100	212,50	3 846,25	
	VV		"drenáž"20,50,4		8,200			
	VV		"úprava koryta"330,3		9,900			
	VV		Součet		18,100			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkusypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	180,125	237,50	42 779,69	
	VV		"ornice"700,1		7,000			
	VV		"odkopávky"155,025		155,025			
	VV		"ryhy"18,1		18,100			
	VV		Součet		180,125			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	324,225	250,00	81 056,25	
	VV		180,125+1,8		324,225			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziklárky	m3	180,125	25,00	4 503,13	
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	344,500	25,00	8 612,50	
	WV		265+29+18+32,5		344,500			
	D	2	Zakládání				28 475,81	
14	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebel nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	8,200	1 505,00	12 341,00	
	WV		"tl. 4/8" 41*0,5*0,4		8,200			
15	K	211971121	Zřízení opěštění žebel nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	97,300	31,25	3 040,63	
	WV		41*(0,5+0,4+0,5+0,4+0,5)+2*1,5		97,300			
16	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	115,252	56,25	6 482,93	
	WV		97,3*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		115,252			
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	41,000	161,25	6 611,25	
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 562,50	
18	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vstava tl do 100 mm	m2	83,000	187,50	15 562,50	
	WV		"tl. 40 mm"(29+18)		47,000			
	WV		"předlažďení stávající dlažby"11		11,000			
	WV		"předlažďení stávající dlažby"9,5+15,5		25,000			
	WV		Součet		83,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 289 844,72	
19	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	384,550	187,50	72 103,13	
	WV		sanace aktivní zóny v případě neúnosného odlož. pouze se souhlasem TDI					
	WV		"vstava zaváděvaná do podloží"265+29+18+32,5+(102+31,5)*0,3		384,550			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	384,550	240,00	92 292,00	
	WV		"tl. 0/63"265+32,5+(102+31,5)*0,3		337,550			
	WV		"tl. 0/63"29+18		47,000			
	WV		Součet		384,550			
21	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	384,550	360,00	138 438,00	
	WV		"sanace aktivní zóny v případě neúnosného odlož. pouze se souhlasem TDI"265+29+18+32,5+(102+31,5)*0,3		384,550			
22	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	265,000	342,50	90 762,50	
23	K	565145101	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	265,000	1 125,00	298 125,00	
	WV		"ACP 16+"265		265,000			
24	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	35,000	287,50	10 062,50	
25	K	567131115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 200 mm	m2	47,000	706,25	33 193,75	
	WV		29+18		47,000			
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,775	75 000,00	58 125,00	
	WV		(29+18)*2*8/1000		0,752			
	WV		0,752*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		0,775			
27	K	573111112	Postižk živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	265,000	31,25	8 281,25	
28	K	573211109	Postižk živický spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	265,000	25,00	6 625,00	
29	K	577134111	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	265,000	750,00	198 750,00	
	WV		"ACO 11+"265		265,000			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	29,000	875,00	25 375,00	
31	M	583810074	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	29,870	958,75	28 637,86	
	WV		29*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		29,870			
32	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	35,000	5 250,00	183 750,00	
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	287,50	3 162,50	
	WV		"předlažďení stávající dlažby"11		11,000			
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	300,00	7 500,00	
	WV		"předlažďení stávající dlažby"9,5+15,5		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	59963211	Vyplnění spár dlažby z kostky drobné MC se zatřením	m2	29,000	250,00	7 250,00	
36	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	35,000	300,00	10 500,00	
37	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	18,000	312,50	5 625,00	
38	M	59245220	dlažba zámková tvaru 1196x161x100mm přírodní	m2	18,540	608,75	11 286,23	
	VV		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,540			
D 8								
			Trubní vedení				2 625,00	
39	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vypustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 312,50	1 312,50	
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vypustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 312,50	1 312,50	
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				210 552,00	
41	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	130,000	216,25	28 112,50	
	VV		54+53+23		130,000			
42	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	132,600	137,50	18 232,50	
	VV		130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		132,600			
43	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	650,000	9,13	5 934,50	
	VV		130*5		650,000			
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	407,50	41 565,00	
	VV		16+18+19+7		60,000			
	VV		"přelezdový"1+3+20+2		36,000			
	VV		"přechodový"6		6,000			
	VV		Součet		102,000			
45	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	36,720	141,25	5 186,70	
	VV		"přelezdový"1+3+20+2		36,000			
	VV		36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		36,720			
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,120	436,25	2 669,85	
	VV		"přechodový"6		6,000			
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120			
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	61,200	163,75	10 021,50	
	VV		16+18+19+7		60,000			
	VV		60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		61,200			
48	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,500	470,00	14 805,00	
	VV		6+5-5+6-5+13-5		31,500			
49	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	32,130	1 950,00	62 653,50	
	VV		31,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		32,130			
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,403	3 650,00	8 770,95	
	VV		102*0,3*0,06		1,836			
	VV		31,5*0,3*0,06		0,567			
	VV		Součet		2,403			
51	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živícím krytu	m	23,000	150,00	3 450,00	
52	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	23,000	175,00	4 025,00	
53	K	919735111	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 50 mm	m	23,000	125,00	2 875,00	
54	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	36,000	62,50	2 250,00	
	VV		"předlaždění stávající dlažby"11		11,000			
	VV		"předlaždění stávající dlažby"9,5+15,5		25,000			
	VV		Součet		36,000			
D 997								
			Přesun sutě				141 186,08	
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	294,459	100,00	29 445,90	
	VV		"dlažba"10,66+10,915		21,575			
	VV		"beton"3,984		3,984			
	VV		"kamenivo"10,15+258,75		268,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
56	K	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sypkých materiálů	t	2 650,131	2,50	6 625,33	
	VV		294,459*9		2 650,131			
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,140	100,00	2 214,00	
	VV		"obrubníky"22,14		22,140			
58	K	997221579	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	199,260	2,50	498,15	
	VV		22,14*9		199,260			
59	K	997221611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	294,459	100,00	29 445,90	
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,140	100,00	2 214,00	
61	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,699	73,75	3 517,80	
	VV		"dlažba"10,66+10,915		21,575			
	VV		"beton"3,984		3,984			
	VV		"obrubníky"22,14		22,140			
	VV		Součet		47,699			
62	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	268,900	250,00	67 225,00	
	VV		"kamenivo"10,15+258,75		268,900			
D 998 Přesun hmot								
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	129,475	87,50	11 329,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - neuzeatelné

KSO:

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodlín a.s., K Vápenice 27 45, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 12. 2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

25284959

CZ25284959

25292161

CZ25292161

Cena bez DPH			476 144,11
--------------	--	--	------------

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	476 144,11	21,00%	99 990,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		✓ CZK	576 134,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Oprava místní komunikace Němčice

Objekt: SO 101.2 - Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - neuznatelné

Místo: Němčice

Zadavatel:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 13. 12. 2021

Prodi a.s., K

Projektant: Vápenice 2745, 530

Zpracovatel: 02 Pardubice
Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	476 144,11
2 - Zakládání	476 144,11
4 - Vodorovné konstrukce	109 805,93
5 - Kominikace pozemní	54 687,50
8 - Trubní vedení	24 187,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	200 997,50
997 - Přesun sutě	1 312,50
998 - Přesun hmot	48 817,19
	30 831,63
	5 504,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace km 0,000 00 - 0,060 00 - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Datum: 13. 12. 2021

Projektant: Prodin a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Bc. Jakub Zíka

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

476 144,11
476 144,11

D 1 Zemní práce

109 805,93

1	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,000	106,25	5 843,75	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

W "parkovací záliv - tl. 420 mm"55

2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,000	71,25	3 491,25	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

W "chodník - tl. 240 mm"27+22

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	19,000	87,50	1 662,50	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

W "chodníkový obrubník"3,5+15,5

4	K	122251104	Odkopávkový prokopávkový nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	108,676	162,50	17 659,85	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

W "parkovací záliv - tl. 420 mm"37,8+0,42

5	K	162751117	sanace aktivní zóny v případě neunosného podloží, pouze se souhlasem TDI - tl. 450 mm"79+46+0,3	m3	15,876	237,50	25 810,55	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

W Součet

6	K	171201231	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	t	195,617	250,00	48 904,25	
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

W Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04

7	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	108,676	25,00	2 716,90	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

W 108,676+1,8

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	148,675	25,00	3 716,88	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

W 46+4+79+46+0,3+23,5+0,25

D 2 Zakládání

54 687,50

9	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	21,000	187,50	3 937,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

W panel silniční 3,00x1,00x0,15m

10	M	59381009	28+0,25 "Přepočtené koeficientem množství	kus	7,000	7 250,00	50 750,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

W

11	K	451561111	Vodorovné konstrukce	m2	129,000	187,50	24 187,50	
----	---	-----------	----------------------	----	---------	--------	-----------	--

W Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm

12	K	564271111	"parkovací záliv - tl. 40 mm"79	m2	79,000	187,50	14 812,50	
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

W "chodník - tl. 30 mm"46+4

13	K	564651111	Součet	m2	50,000	187,50	9 375,00	
----	---	-----------	--------	----	--------	--------	----------	--

W

14	K	564651111	Komunikace pozemní	m2	129,000	187,50	24 187,50	
----	---	-----------	--------------------	----	---------	--------	-----------	--

W Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 250 mm

15	K	564651111	"pod panely"2+21	m2	42,000	315,00	13 230,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

W Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm

W sanace aktivní zóny v případě neunosného podloží, pouze se souhlasem TDI

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	564851111	"parkovací žiliv - vrstva zaválcovaná do podlož"79+46"0,3	m2	92,800	180,00	9 000,00	
	VV		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm		50,000			
15	K	564861111	"chodník - tr. 0/63"46+4	m2	50,000	240,00	22 272,00	
	VV		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm		92,800			
16	K	564871116	"parkovací zářiliv"79+46"0,3	m2	92,800	360,00	33 408,00	
	VV		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm		92,800			
17	K	564952111	"sanace aktivní zóny v případě neunosného podloží, pouze se souhlasem TDI - ŠD 0/63"79+46"0,3	m2	79,000	342,50	27 057,50	
	VV		Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK tl 150 mm		79,000			
18	K	566211110	"parkovací zářiliv"79	m2	50,000	287,50	14 375,00	
	VV		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2		50,000			
19	M	56245015	"chodník "46+4	m2	47,380	292,50	13 858,65	
	VV		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní		47,380			
20	M	592450122	46*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	4,120	582,50	2 399,90	
	VV		dlažba zámková reliéfní tvaru I 200x165x60mm ČERVENÁ		4,120			
21	K	596412211	4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	79,000	262,50	20 737,50	
	VV		Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2		79,000			
22	M	59246016	"parkovací zářiliv"79	m2	81,370	335,00	27 258,95	
	VV		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm		81,370			
	D	8	Trubní vedení					
23	K	889331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 312,50	1 312,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	914111112	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	93,75	187,50	
25	M	404456041	dopravní značky základní velikosti	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	
	VV		"128a, 128b"1+1		2,000			
26	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	
27	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	687,50	687,50	
28	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	750,00	750,00	
29	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	100,00	100,00	
30	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	25,00	25,00	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	46,000	407,50	18 745,00	
32	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	46,920	141,25	6 627,45	
	VV		46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,920			
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	23,500	395,00	9 282,50	
	VV		13,5+10		23,500			
34	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	23,970	113,75	2 726,59	
	VV		23,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,970			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,181	3 650,00	4 310,65	
	VV		46*0,3*0,06		0,828			
	VV		23,5*0,25*0,06		0,353			
	VV		Součet		1,181			
	D	997	Přesun sutě					
36	K	997221551	Vodotorvná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	62,810	100,00	6 281,00	
	VV		"Kamenivo"41,25+21,56		62,810			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodotorvné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	565,290	2,50	1 413,23	
	VV		62,81*9		565,290			
38	K	997221571	Vodotorvná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,895	100,00	389,50	
	VV		"obrubníky"3,895		3,895			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997221679	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	35,055	2,50	87,64	
	W		3,895*9		35,055			
40	K	997221611	Nakládání suťi na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,810	100,00	6 281,00	
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,895	100,00	389,50	
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,895	73,75	287,26	
	W		"obrubníky"3,895		3,895			
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do kataloou odpadu pod kódem 17 05 04	t	62,810	250,00	15 702,50	
	W		"kamenivo"41,25+21,56		62,810			
	D	998	Přesun hmot				5 504,36	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným	t	62,907	87,50	5 504,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 102 - Komunikace km 0,060 00 - 0,098 55 - neuznatelné

KSO:

Místo:

Němčice

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

13. 12. 2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodlín a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

IC:
DIČ:

25284959
CZ25284959
25292161
CZ25292161

Cena bez DPH

834 465,16

DPH základní
snižená

Základ daně
834 465,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
175 237,68
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 009 702,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 102 - Komunikace km 0,060 00 - 0,098 55 - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

1 - Zemní práce	834 465,16
4 - Vodorovné konstrukce	834 465,16
5 - Komunikace pozemní	97 491,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 812,50
997 - Přesun sutě	606 197,50
	78 331,38
	49 632,53

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodin a.s., K
Vápenice 2745, 530

Zpracovatel:

02 Pardubice
Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 102 - Komunikace km 0,060 00 - 0,098 55 - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Datum: 13. 12. 2021

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

Prodín a.s., K

Vápence 2745, 530

02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

834 465,16

834 465,16

D 1								
Zemní práce								
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000	68,75	343,75	97 491,25
	W		"předložení stávající dlažby"5		5,000			
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	10,000	68,75	687,50	
	W		"předložení stávající dlažby"10		10,000			
3	K	113107225	Odstřazení podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	138,000	106,25	14 662,50	
	W		"pro novou komunikaci - tl 450 mm"130+8		138,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	87,50	1 050,00	
	W		"silniční obrubník"12		12,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vstvy do 200 mm strojně	m2	29,000	56,25	1 631,25	
	W		"tl 100 mm"29		29,000			
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	82,800	162,50	13 455,00	
	W		"sanace aktivní zóny v případě neunosného odlož, pouze se souhlasem TDI - tl 450 mm"184+0,45		82,800			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykoppkusypány z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,700	237,50	20 353,75	
	W		"ornice"29+0,1		2,900			
	W		"odkopávky"82,8		82,800			
	W		Součet		85,700			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	154,260	250,00	38 565,00	
	W		85,7+1,8		154,260			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	85,700	25,00	2 142,50	
10	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	184,000	25,00	4 600,00	
	W		184		184,000			
D 4								
Vodorovné konstrukce								
11	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	15,000	187,50	2 812,50	
	W		"tl 40 mm"					
	W		"předložení stávající dlažby"10		10,000			
	W		"předložení stávající dlažby"5		5,000			
	W		Součet		15,000			
D 5								
Komunikace pozemní								
12	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	205,900	187,50	38 606,25	606 197,50
	W		sanace aktivní zóny v případě neunosného odlož, pouze se souhlasem TDI					
	W		"vrstva zavalcovaná do podloží"184+73+0,3		205,900			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	564861111	Podklad ze štrkové ŠD tl 200 mm "f. 0,63"184+73*0,3	m2	205,900	240,00	49 416,00	
14	K	564871116	Podklad ze štrkové ŠD tl. 300 mm "sanace aktivní zóny v případě neúnosného odlož. pouze se souhlasem TDI"184+73*0,3	m2	205,900	360,00	74 124,00	
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	184,000	342,50	63 020,00	
16	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m "ACP 16+"195	m2	195,000	1 125,00	219 375,00	
17	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	195,000	31,25	6 093,75	
18	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	195,000	25,00	4 875,00	
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "ACO 11+"195	m2	195,000	750,00	146 250,00	
20	K	586211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "předáždění stávající dlažby"5	m2	5,000	287,50	1 437,50	
21	K	586212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "předáždění stávající dlažby"10	m2	10,000	300,00	3 000,00	
D 9								
22	K	915491211	Ostatní konstrukce a práce, bourání 33+40	m	73,000	216,25	15 786,25	78 331,38
23	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm 73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	74,460	137,50	10 239,25	
24	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm 73*5	m	365,000	9,13	3 332,45	
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 27+15+8+1 "přezdový"5+3+2+6 "přechodový"6 Součet	m	73,000	407,50	29 747,50	
26	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm "přezdový"5+3+2+6 16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	16,320	141,25	2 305,20	
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm "přechodový"6 6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	6,120	436,25	2 669,85	
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 27+15+8+1 51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	52,020	163,75	8 518,28	
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 73*0,3*0,06	m3	1,314	3 650,00	4 796,10	
30	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého "předáždění stávající dlažby"5 "předáždění stávající dlažby"10 Součet	m2	15,000	62,50	937,50	
D 997								
31	K	997221551	Přesun sutě Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km "kamenivo"103,5	t	103,500	100,00	10 350,00	49 632,53
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů 103,5*9	t	931,500	2,50	2 328,75	
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km "obrubníky"2,46	t	2,460	100,00	246,00	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	22,140	2,50	55,35	
	V		2,46 9		22,140			
35	K	997221611	Nakládání suťi na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	103,500	100,00	10 350,00	
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,460	100,00	246,00	
37	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,460	73,75	181,43	
	V		"odrubníky 2,46		2,460			
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	103,500	250,00	25 875,00	
	V		"kamenivo"103,5		103,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 103 - Příčný propustek km 0,065 50 - neuznatelné

KSO:

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodlín a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 12. 2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

25284959

CZ25284959

25292161

CZ25292161

Cena bez DPH

1 765 564,36

DPH základní
snižená

Základ daně
1 765 564,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
370 768,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 136 332,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 103 - Příčný propustek km 0,065 50 - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodin a.s., K
Vápenice 2745, 530

Zpracovatel:

02 Pardubice
Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

1 - Zemní práce	158 534,48
2 - Zakládání	264 587,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	508 244,00
4 - Vodorovné konstrukce	645 750,00
5 - Komunikace pozemní	1 090,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 981,25
997 - Přesun sutě	31 288,18
PSV - Práce a dodávky PSV	53 088,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 838,25
767 - Konstrukce zámečnické	31 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 103 - Příčný propustek km 0,065 50 - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Datum: 13. 12. 2021

Prodin a.s., K

Projektant: Vápence 2745, 530

02 Pardubice

Zpracovatel: Bc. Jakub Zluka

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							1 765 564,36	
							1 712 476,11	

D HSV HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	9,000	62,50	562,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznamka k položce:

2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	157,000	56,25	8 831,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznamka k položce:

3	K	132251101	Hlubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	115,801	212,50	24 607,71	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznamka k položce:

4	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,501	237,50	31 231,49	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	236,702	250,00	59 175,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	131,501	25,00	3 287,53	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	27,720	150,00	4 158,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

8	M	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	55,440	481,25	26 680,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	----------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

9	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

10	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

11	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

12	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

13	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

14	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

15	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

16	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

17	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

18	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

19	K	212341110	Mezerový beton v přečhodové oblasti	m3	18,040	3 543,75	63 929,25	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*8,2*2		18,040			
10	K	271542212	Podšyp pod základové konstrukce se zhuňtěním ze štlékodrtě 0/63	m3	17,150	1 200,00	20 580,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		"půd základů"3,5*4,9		17,150			
11	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	7,560	4 837,50	36 571,50	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		"pod propustek"6,13		6,130			
	VV		"nad propustek"6,5*2,2*0,1		1,430			
	VV		Součet		7,560			
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,417	75 000,00	31 275,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		"8/15/15"416,73/1000		0,417			
13	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	7,464	4 837,50	36 107,10	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		"práh"6*0,3*0,8		1,440			
	VV		"základový pas"1,82*3,31		6,024			
	VV		Součet		7,464			
14	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,870	87 500,00	76 125,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		"průměr 10 mm"341,77/1000		0,342			
	VV		"průměr 12 mm"192,29/1000		0,192			
	VV		"průměr 14 mm"138,23/1000		0,138			
	VV		"průměr 16 mm"119,36/1000		0,119			
	VV		Součet		0,791			
	VV		0,791*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,870			
							508 244,00	
15	K	317353121	Vislé a kompletní konstrukce	m2	6,440	2 662,50	17 146,50	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		(0,1+0,2+0,2)*6,2*2+0,6*0,2*2		6,440			
16	K	317353221	Bednění mostních films všech tvarů - odstranění	m2	6,440	562,50	3 622,50	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
17	K	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodilové římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,744	6 250,00	4 650,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		0,2*0,6*6,2		0,744			
18	K	389121110	D+M dliců rámové konstrukce propustků	soubor	1,000	482 825,00	482 825,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	D	4	Vodorovné konstrukce				645 750,00	
19	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	123,000	5 250,00	645 750,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	D	5	Komunikace pozemní				1 090,35	
20	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	1,078	408,13	439,96	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					
	VV		3,7*1,1*0,1+6,1*1,1*0,1		1,078			
21	K	567122110	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I)	m3	2,200	295,63	650,39	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.3 Vzorový příčný řez					

PČ	Ty	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
22	K	919411110	Zřízení ŽB stěn a říms propustků C 30/37		m3	4,220	6 875,00	102 981,25	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D 1.3 Vzorový příčný řez stěna 4,22						
23	K	963011113	Demontáž prefabrikovaných ŽB rámových propustků		m3	23,670	3 125,00	73 968,75	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D 1.3 Vzorový příčný řez "římša"2'(5,6*0,5*0,5) "kolné čelo"2'(5,6*1,2*0,5) "základ"14,7*0,5 "řámový propustek"1,36*5 Součet 23,670						
24	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km		t	66,394	100,00	6 639,40	CS ÚRS 2021 02
25	K	997211519	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti		t	597,546	2,50	1 493,87	CS ÚRS 2021 02
	WV		66,394*9			597,546			
26	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	66,394	100,00	6 639,40	CS ÚRS 2021 02
27	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01		t	66,394	248,75	16 515,51	CS ÚRS 2021 02
D	997		Přesun suti						
			31 288,18						
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
			53 088,25						
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
28	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním		m2	13,440	62,50	840,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D 1.3 Vzorový příčný řez "na základy z betonu"0,6*5,9*2+0,6*0,9*2+0,6*3,5*2+0,6*0,9*2						
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový		t	0,005	64 750,00	323,75	CS ÚRS 2021 02
	WV		13,44*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství"			0,005			
30	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP		m2	44,200	162,50	7 182,50	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D 1.3 Vzorový příčný řez 7*2,2+9*1,6*2						
31	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo lehmotzmným minerálním posypem		m2	53,968	250,00	13 492,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		44,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"			53,968			
D	767		Konstrukce zámečnické						
32	K	767995118	M+D normového ocelového zábradlí výšky 1,3 m		soubor	1,000	31 250,00	31 250,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu D 1.3 Vzorový příčný řez "mostní zábradlí výšky 1,30, délka 5,7 m"1						
	WV					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné

KSO:
Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Projektant:

Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 12. 2021

IC:
DIČ:

IC: 25284959

DIČ: CZ25284959

IC: 25292161

DIČ: CZ25292161

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

310 756,72

DPH základní
snižená

Základ daně
310 756,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
65 258,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

376 015,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

13. 12. 2021

Projektant:

Prodi a.s., K
Vápenice 2745, 530

Zpracovatel:

02 Pardubice
Bc. Jakub Zítka

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

310 756,72

310 756,72

401 - Veřejné osvětlení

310 756,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Němčice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné

Místo:

Němčice

Zadavatel:

Datum: 13. 12. 2021

Projektant: Prodin a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

310 756,72

D HSV HSV

310 756,72

D 401 Veřejné osvětlení

310 756,72

1	K	401	Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	310 756,72	310 756,72	
---	---	-----	---	--------	-------	------------	------------	--